

## شہرک صنعتی شہباز

محاسبه طول جدول گذاری		
ردیف	نام مسیر	طول جدول گذاری
		متر
۱	A1A2	246.76
۲	A1C1	97.56
۳	A2C5	172.01
۴	B1B2	56.25
۵	B1C2	58.63
۶	B2C4	58.63
۷	C1C2C3C4C5	132.66
۸	C3D4F1	64.29
۹	D1D2D3D4	75.84
۱۰	D2E1	39.24
۱۱	D3E2	27.88
۱۲	E1E2	26.22
۱۳	G1G2	97.50
۱۴	G3G4	25.60
۱۵	H1G1	150.74
۱۶	H1H2H3	100.81
۱۷	H4H5	25.19
۱۸	H5G4	90.21
۱۹	I1H2	105.20
۲۰	I2H4H3G3F2	398.52
۲۱	میدان ها	389.94
۲۲	متفرقه	524.23
مجموع		
2963.91		

محاسبه احجام لایه های معابر								
ردیف	نام مسیر	طول متر	خجم عملیات خاکی تا زیر لایه ساب بیس		خجم لایه ساب بیس ضخامت ۲۰ سانتیمتر متر مکعب	حجم لایه بیس ضخامت ۱۵ سانتیمتر متر مکعب	حجم لایه زیر آسفالت -قیری ضخامت ۵ سانتیمتر متر مکعب	حجم لایه آسفالت ضخامت ۷ سانتیمتر متر مکعب
			خاکریزی متر مکعب	خاکبرداری متر مکعب				
۱	A1A2	117.79	427.04	339.18	353.37	212.02	47.12	65.96
۲	A1C1	88.14	283.36	474.53	264.42	158.65	35.26	49.36
۳	A2C5	85.89	229.37	659.62	257.67	154.60	34.36	48.10
۴	B1B2	37.04	2.06	294.32	111.12	66.67	14.82	20.74
۵	B1C2	63.25	160.82	372.26	189.75	113.85	25.30	35.42
۶	B2C4	62.49	39.69	816.44	187.47	112.48	25.00	34.99
۷	C1C2C3C4C5	115.00	109.68	916.55	345.00	207.00	46.00	64.40
۸	C3D4F1	92.89	205.37	1035.92	278.67	167.20	37.16	52.02
۹	D1D2D3D4	62.72	92.56	409.33	188.16	112.90	25.09	35.12
۱۰	D2E1	33.09	81.50	204.20	99.27	59.56	13.24	18.53
۱۱	D3E2	32.97	88.49	159.71	98.91	59.35	13.19	18.46
۱۲	E1E2	14.05	52.70	4.79	42.15	25.29	5.62	7.87
۱۳	G1G2	52.70	154.41	318.47	158.10	94.86	21.08	29.51
۱۴	G3G4	23.74	54.74	303.84	71.22	42.73	9.50	13.29
۱۵	H1G1	76.17	176.97	459.67	228.51	137.11	30.47	42.66
۱۶	H1H2H3	58.68	33.93	793.27	176.04	105.62	23.47	32.86
۱۷	H4H5	23.74	42.01	132.02	71.22	42.73	9.50	13.29
۱۸	H5G4	78.18	679.68	663.26	234.54	140.72	31.27	43.78
۱۹	I1H2	68.63	77.06	430.20	205.89	123.53	27.45	38.43
۲۰	I2H4H3G3F2	251.95	644.09	2181.9	755.85	453.51	100.78	141.09
مجموع								
805.90      575.64      2590.40      4317.33      10969.48      3635.53      1439.11								