

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار عملیات آماده سازی شهرک صنعتی شهر شهباز

نام دستگاه اجرایی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	رأب بلند فرودگاه و زیر سازی راه آهن	اینه کوچک	۵۰۶۴۸	جوی ۵۰ سانتیمتری روباز	۱۸,۶۶۷,۳۰۷,۹۸۳
۲		اینه کوچک	۵۰۶۴۷	کانیوی یکطرفه	۱۲,۰۲۸,۱۷۳,۸۴۵
۳		زیراساس و اساس	۳۰۱	تهیه ، حمل و پخش و آب پاشی و تراکم مصالح زیراساس	۱۱,۲۸۷,۷۸۷,۸۶۴
۴		عملیات خاکی	۵۰۲۱۳	خاکبرداری از قرضه ، حمل ، پخش و خاکریزی تا تراکم ۹۵ درصد	۶,۵۲۶,۴۴۸,۹۲۳
۵		عملیات خاکی	۲۱۶	خاکبرداری در زمین نوع ۲ حمل به محل دیو و پخش و تسطیح	۵,۳۰۲,۶۰۵,۰۰۰
۶		عملیات خاکی	۲۱۵	خاکبرداری در زمین نوع ۱ حمل به محل دیو و پخش و تسطیح	۴,۶۷۸,۹۰۵,۰۰۰
۷		عملیات خاکی	۲۰۱	بستر سازی بدون نیاز به لایه تقویتی ، شامل اقداماتی از قبیل بوته کنی ، برداشت خاک نباتی ، در صورت نیاز شخم زدن ، آب پاشی و تراکم بستر با هر میزان کوبیدگی ،	۱,۲۴۴,۳۶۲,۴۳۹
۸		تخریب	۱۰۴	تخریب هر نوع بتن (بر حسب حجم بتن)	۶۶۶,۶۹۹,۶۰۶
۹		عملیات خاکی	۵۰۲۱۴	اضافه بها به ردیفهای ۵۰۲۱۳ به ازای هر ۵ درصد که به درصد تراکم اضافه می شود	۴۷۸,۸۸۱,۱۰۱
۱۰		تخریب	۱۰۵	تخریب بتابی سنگی (بر حسب حجم بتابی)	۲۶۱,۸۱۱,۲۰۰
۱۱		تخریب	۱۰۶	تخریب آسفالت با هر ضخامت	۲۲۲,۱۱۲,۸۰۰

* بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها ، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد .

مهر و امضاء

مهر و امضای پیمانکار



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته راه و باند فرودگاه

موضوع کار عملیات آماده سازی شهرک صنعتی شهر شهباز


نام دستگاه اجرایی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای ردیف نسبت به برآورد کل
۱	۶	اینیه کوچک	۶۴۸*	جوی ۵۰ سانتیمتری روباز	متر طول	۱۳,۱۶۹,۱۷۷*	۱,۳۵۰	۱۸,۶۶۷,۳۰۸,۳۹۸	۳۰/۴۲
۲	۶	اینیه کوچک	۶۴۷*	کانیوی یکطرفه	مترطول	۸,۴۸۵,۴۸۴*	۱,۳۵۰	۱۲,۰۲۸,۱۷۳,۵۷۰	۱۹/۶۰
۳	۳	زیراساس و اساس	۳۰۱	تهیه ، حمل و پخش و آب پاشی و تراکم مصالح زیراساس	متر مکعب	۲,۴۸۹,۶۴۲*	۴,۳۱۸	۱۱,۲۸۷,۷۸۷,۸۶۴	۱۸/۳۹
۴	۲	عملیات خاکی	۲۱۳*	خاکبرداری از قرضه ، حمل ، پخش و خاکریزی تا تراکم ۹۵ درصد	متر مکعب	۱,۷۰۹,۷۰۰*	۳,۶۳۶	۶,۵۲۷,۲۹۲,۶۶۰	۱۰/۶۴
۵	۲	عملیات خاکی	۲۱۶*	خاکبرداری در زمین نوع ۲ حمل به محل دپو و پخش و تسطیح	متر مکعب	۹۱۸,۲۰۰*	۵,۵۰۰	۵,۳۰۲,۶۰۵,۰۰۰	۸/۶۴
ردیف هایی که نیاز به تجزیه بها دارند.							جمع	۵۳,۸۱۳,۱۶۷,۴۹۱	۸۷/۶۹۳

* بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها ، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد .

مهر و امضاء

مهر و امضای پیمانکار



موضوع کار عملیات آماده سازی شهرک صنعتی شهر شهباز

نام دستگاه اجرایی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی


مبالغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	درصد پیشنهادهای پیمانکار	
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)			تجزیه بها لازم دارد	اضافه
۱	۱	فصل اول-تخریب	۱,۰۹۵,۸۳۲,۰۰۶		۱,۱۵۰,۶۲۳,۶۰۶	۱/۸۸٪	۳	۰	
۲	۲	فصل دوم -عملیات خاکی با ماشین	۱۷,۳۶۳,۰۴۹,۹۶۵		۱۸,۲۳۱,۲۰۲,۴۶۳	۲۹/۷۱٪	۵	۲	
۳	۳	فصل سوم -زیراساس و اساس	۱۰,۷۵۰,۲۷۴,۱۵۶		۱۱,۲۸۷,۷۸۷,۸۶۴	۱۸/۳۹٪	۱	۱	
۴	۴	فصل چهارم آسفالت			۰	۰/۰۰٪	۰	۰	
۵	۵	فصل پنجم -تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی			۰	۰/۰۰٪	۰	۰	
۶	۵	فصل پنجم -تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی-تهیه تابلو			۰	۰/۰۰٪	۰	۰	
۷	۶	فصل ششم -ابنیه کوچک	۲۹,۲۳۳,۷۹۲,۲۱۷		۳۰,۶۹۵,۴۸۱,۸۲۸	۵۰/۰۲٪	۲	۲	

* بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضاء



بر حسب هر رشته و کل کار

موضوع کار عملیات آماده سازی شهرک صنعتی شهر شهباز

نام دستگاه اجرایی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

عنوان پروژہ :

مبلغ به ریال

شماره	رشته	جمع فصلها با ضریب بالاسری	درصد نسبت به برآورد کل	درصد پیشنهادی پیمانکار	
				اضافه	تخفیف
۱	راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۲	برآورد	۶۱,۳۶۵,۰۹۵,۷۶۰	۷۳/۶۱۵	
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
		برآورد			
		پیشنهادی			
	هزینه بالاسری	برآورد	۱۸,۴۰۹,۵۲۸,۷۲۸	۲۲/۱	
		پیشنهادی			
	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	برآورد	۳,۵۸۵,۳۷۵,۵۱۲	۴/۳	
		پیشنهادی			
	جمع (برآورد کل)	برآورد	۸۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰	
		پیشنهادی			

* بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضاء

مهر و امضای پیمانکار

جدول ۵- تجزیه بهای اقلام کار



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

شرح ردیف:	شماره ردیف یا
	ردیف‌های معادل
	واحد
رسته:	
رشته:	
فصل:	

ردیف	کد عامل	نیروی انسانی	واحد	مقیاس ^۱	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

ردیف	کد عامل	ماشین آلات و ابزار ^۲	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

ردیف	کد عامل	مصالح	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

ردیف	کد عامل	حمل مصالح	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

قیمت آنالیز ردیف

مهر و امضای پیمانکار

- ۱ توضیح: حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیف‌ها
- ۲ توضیح: مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم ($\frac{1}{3}$) زمان کار کرد لحاظ شود.

عنوان طرح :

موضوع کار : عملیات آماده سازی شهرک صنعتی شهر شهباز

عنوان پروژه :

نام دستگاه اجرایی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی

بخش های مختلف هزینه بالاسری	درصد
۱-	
۲-	
۳-	
۴-	
...	
جمع	P _o

$$\text{ضریب بالاسری} = \frac{100}{100 - P_o}$$

مهر و امضای پیمانکار

مبالغ به ریال

محل اجرا : استان مرکزی

فهرست بهای واحد :

[illegible]

مهر و امضای پیمانکار

مبالغ به ریال

جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته ، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

محل اجرا : استان مرکزی

موضوع کار عملیات آماده سازی شهرک صنعتی شهر شهباز

ردیف	عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های موردنظر	ضریب پیشنهادی کل
۱	فهرست بهای راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن	۷۹,۷۷۴,۶۲۴,۴۸۸		
۲	تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع	۳,۵۸۵,۳۷۵,۵۱۲		
	جمع	۸۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

◀

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضاء